



ROMÂNIA
Județul Timiș
Comuna Moșnița Nouă



HOTĂRÂRE NR. 283
DIN 29.08.2018

Privind aprobarea obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiție "Reabilitare trotuare pe raza comunei Moșnița Nouă",
Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă ;

Având în vedere expunerea de motive ,cu nr. 20.626/27.08.2018, a primarului Comunei Moșnița Nouă, Florin -Octavian Bucur

În conformitate cu prevederile :

- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare

-art.44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată.

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, ale art. 45 alin. 2 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă obiectivul de investiție și indicatorii tehnico-economici, a obiectivului de investiție "Reabilitare trotuare pe raza comunei Moșnița Nouă" , în valoare totală de 333.957 lei conform documentației tehnico-economice întocmită de SC. Road Design S.R.L., anexată la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș
- Primarului comunei Moșnița Nouă
- Președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Compartimentului financiar-contabil
- Biroului de achiziții publice
- Câte un exemplar se afișează la avizier și pe site-ul Primăriei Moșnița Nouă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mariana TĂMAȘ

Contrasemnează,
Secretar,
Monika SZABO

OBIECTIV: Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
Beneficiar: Comuna Mosnita Noua
Proiectant: S.C. Road Design S.R.L.
Executant: _____

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Mii lei	Mii lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.000	0.000
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000
3.5	Proiectare	0.000	0.000
3.5.1	Tema de proiectare	0.000	0.000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.000	0.000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.000	0.000
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.000	0.000
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.000	0.000
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.000	0.000
4	Investitia de baza	280.636	280.636
4.1.1	[0011.1] Trotuare	280.636	280.636
5.1	Organizare de santier	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		280.636	280.636
TVA 19 %		53.321	53.321
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		333.957	333.957

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
OBIECTUL: Trotuare
Beneficiar: Comuna Mosnita Noua
Proiectant: S.C. Road Design S.R.L.
Executant:

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) Mii lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1.1	[0011.1.1] Trotuare - Str. Nicolae Botoca, loc Urseni	51.528
4.1.2	[0011.1.2] Trotuare - Str. Berlin, loc Mosnita Noua	82.071
4.1.3	[0011.1.3] Trotuare - Str. Sinaia- Str. Azuga - Str. Borsa, loc Mosnita Veche	66.287
4.1.4	[0011.1.4] Trotuare - Str. Mare, loc Mosnita Veche	42.680
4.1.5	[0011.1.5] Trotuare - Str. Sebes - Str. Preot Ioan Cazacu, loc Albina	38.070
	TOTAL I	280.636
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.000
	TOTAL II	0.000
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.000
4.5	Dotari	0.000
4.6	Active necorporale	0.000
	TOTAL III	0.000
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000
	TOTAL IV	0.000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		280.636
TVA 19%:		53.321
TOTAL VALOARE:		333.957

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Nicolae Botoca, loc Urseni
Beneficiar: Comuna Mosnita Noua
Proiectant: S.C. Road Design S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	1.430 material: manopera: utilaj: transport:	506.575 0.000 0.000 506.575 0.000 724.403 0.000
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	35.700 material: manopera: utilaj: transport:	10.252 0.000 10.252 0.000 0.000 366.004 0.000 366.004 0.000 0.000
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 5 km	tona	322.000 material: manopera: utilaj: transport:	7.101 0.000 0.000 0.000 7.101 2,286.599 0.000 0.043 0.000 2,286.556
4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	1.790 material: manopera: utilaj: transport:	125.778 0.000 0.000 125.778 0.000 225.143 0.000
5	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	101.000 material: manopera: utilaj: transport:	65.601 29.128 15.445 21.028 0.000 6,625.692 2,941.914 1,559.936 2,123.843 0.000
6	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	226.000 material: manopera: utilaj: transport:	24.854 0.000 0.000 0.000 24.854 5,616.975 0.000 0.000 0.000
7	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	33.500 material: manopera: utilaj: transport:	65.601 29.128 15.445 21.028 0.000 2,197.631 975.783 517.404 704.443 0.000
8	TRA01A02	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	60.300 material: manopera: utilaj: transport:	24.854 0.000 0.000 0.000 24.854 1,498.689 0.000 0.000 0.000

STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Nicolae Botoa, loc Urseni

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
9	2800326	Pavele prefabricate din beton 6 cm grosime (inclusiv material, manopera, utilaj si transport)	mp	669.000	31.067	20,784.051		
				material:	31.067	20,784.051		
				manopera:	0.000	0.000		
				utilaj:	0.000	0.000		
				transport:	0.000	0.000		
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alci etc., asezate pe o fundatie din: ...beton 10 x 20 cm	m	446.000	4.597	2,050.230		
				material:	0.563	250.925		
				manopera:	4.034	1,799.305		
				utilaj:	0.000	0.000		
				transport:	0.000	0.000		
10.I.	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	8.920	210.238	1,875.324		
11	TRA06A01	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	tona	21.500	12.427	267.179		
				material:	0.000	0.000		
				manopera:	0.000	0.000		
				utilaj:	0.000	0.000		
				transport:	12.427	267.179		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			26,827.998	4,242.692	3,777.832	9,669.399	44,517.921	
		Cheltuieli directe:						
		Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018					
		Contributie	2,250 %	0.000	95.461	0.000	0.000	95.461
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total Inclusiv Cheltuieli Directe:	26,827.998	4,338.153	3,777.832	9,669.399	44,613.382	
		Cheltuieli indirecte	10,000 %	2,682.800	433.815	377.783	966.940	4,461.338
		Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:	29,510.797	4,771.968	4,155.615	10,636.339	49,074.720	
		Profit	5,000 %	1,475.540	238.598	207.781	531.817	2,453.736
		Total Inclusiv Profit:	30,986.337	5,010.566	4,363.396	11,168.156	51,528.456	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					51,528.456	
		TVA:				19.00 %	9,790.407	
		TOTAL GENERAL:					61,318.863	

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Berlin, loc Mosnita Noua
Beneficiar: Comuna Mosnita Noua
Proiectant: S.C. Road Design S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	2.280	506.575	1,154.991
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	506.575	1,154.991	
			transport:	0.000	0.000	
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	56.800	10.252	582.326
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	10.252	582.326	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	0.000	0.000	
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	513.000	7.101	3,642.936
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.068	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	7.101	3,642.868	
4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...15-20 cm	100 mc	2.850	125.778	358.468
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	125.778	358.468	
			transport:	0.000	0.000	
5	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	160.000	65.601	10,496.146
			material:	29.128	4,660.457	
			manopera:	15.445	2,471.185	
			utilaj:	21.028	3,364.504	
			transport:	0.000	0.000	
6	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	357.000	24.854	8,872.833
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	24.854	8,872.833	
7	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	53.300	65.601	3,496.529
			material:	29.128	1,552.515	
			manopera:	15.445	823.214	
			utilaj:	21.028	1,120.801	
			transport:	0.000	0.000	
8	TRA01A02	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	96.000	24.854	2,385.972
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	24.854	2,385.972	

STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Berlin, loc Mosnita Noua

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	2800326	Pavele prefabricate din beton 6 cm grosime (inclusiv material, manopera, utilaj si transport)	mp	1,070.000	31.067	33,242.055	
				material:	31.067	33,242.055	
				manopera:	0.000	0.000	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	0.000	0.000	
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: ...beton 10 x 20 cm	m	710.000	4.597	3,263.820	
				material:	0.563	399.455	
				manopera:	4.034	2,864.365	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	0.000	0.000	
10.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	14.200	210.238	2,985.381	
II	TRA06A01	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	tona	34.100	12.427	423.759	
				material:	0.000	0.000	
				manopera:	0.000	0.000	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	12.427	423.759	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			42,839.864	6,741.158	5,998.765	15,325.431	70,905.217
Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018						
Contributie	2,250 %	0.000	151.676	0.000	0.000		151.676
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			42,839.864	6,892.834	5,998.765	15,325.431	71,056.893
Cheltuieli indirecte	10,000 %	4,283.986	689.283	599.876	1,532.543		7,105.689
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			47,123.850	7,582.117	6,598.641	16,857.974	78,162.582
Profit	5,000 %	2,356.192	379.106	329.932	842.899		3,908.129
Total Inklusiv Profit:			49,480.042	7,961.223	6,928.573	17,700.873	82,070.711
TOTAL GENERAL (fara TVA):							82,070.711
TVA:					19.00 %		15,593.435
TOTAL GENERAL:							97,664.146

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devizo.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:	Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
OBIECTUL:	Trotuare
STADIUL FIZIC:	Trotuare - Str. Sinaia- Str. Azuga - Str. Borsa, loc Mosnita Veche
Beneficiar:	Comuna Mosnita Noua
Proiectant:	S.C. Road Design S.R.L.
Executant:	

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	1.840	506.575	932.098
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	506.575	932.098	
			transport:	0.000	0.000	
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	46.000	10.252	471.602
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	10.252	471.602	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	0.000	0.000	
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	414.000	7.101	2,939.913
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.055	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	7.101	2,939.858	
4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	2.300	125.778	289.290
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	125.778	289.290	
			transport:	0.000	0.000	
5	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	130.000	65.601	8,528.119
			material:	29.128	3,786.621	
			manopera:	15.445	2,007.838	
			utilaj:	21.028	2,733.660	
			transport:	0.000	0.000	
6	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	290.000	24.854	7,207.623
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	24.854	7,207.623	
7	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	43.100	65.601	2,827.399
			material:	29.128	1,255.411	
			manopera:	15.445	665.675	
			utilaj:	21.028	906.313	
			transport:	0.000	0.000	
8	TRA01A02	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	77.600	24.854	1,928.661
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	24.854	1,928.661	

STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Sinaia- Str. Azuga - Str. Borsa, loc Mosnita Veche

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	2800326	Pavele prefabricate din beton 6 cm grosime (inclusiv material, manopera, utilaj si transport)	mp	861.000	31.067	26,748.981	
				material:	31.067	26,748.981	
				manopera:	0.000	0.000	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	0.000	0.000	
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: ...beton 10 x 20 cm	m	574.000	4.597	2,638.637	
				material:	0.563	322.940	
				manopera:	4.034	2,315.698	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	0.000	0.000	
10.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	11.480	210.238	2,413.533	
11	TRA06A01	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	tona	27.600	12.427	342.983	
				material:	0.000	0.000	
				manopera:	0.000	0.000	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	12.427	342.983	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		34,527.486	5,460.868	4,861.362	12,419.125	57,268.842
	Recapitulatia:	Recap 1 ianuarie 2018					
	Contributie	2,250 %	0.000	122.870	0.000	0.000	122.870
	asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		34,527.486	5,583.738	4,861.362	12,419.125	57,391.711
	Cheltuieli indirecte	10,000 %	3,452.749	558.374	486.136	1,241.913	5,739.171
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		37,980.235	6,142.112	5,347.498	13,661.038	63,130.882
	Profit	5,000 %	1,899.012	307.106	267.375	683.052	3,156.544
	Total Inklusiv Profit:		39,879.247	6,449.217	5,614.873	14,344.090	66,287.427
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						66,287.427
	TVA:				19.00 %		12,594.611
	TOTAL GENERAL:						78.882.038

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Mare, loc Mosnita Veche
Beneficiar: Comuna Mosnita Noua
Proiectant: S.C. Road Design S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	1.190	506.575	602.824
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	506.575	602.824	
			transport:	0.000	0.000	
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	29.600	10.252	303.466
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	10.252	303.466	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	0.000	0.000	
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	268.000	7.101	1,903.132
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.036	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	7.101	1,903.097	
4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	1.490	125.778	187.410
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	125.778	187.410	
			transport:	0.000	0.000	
5	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	83.300	65.601	5,464.556
			material:	29.128	2,426.350	
			manopera:	15.445	1,286.561	
			utilaj:	21.028	1,751.645	
			transport:	0.000	0.000	
6	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	186.000	24.854	4,622.820
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	24.854	4,622.820	
7	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	27.800	65.601	1,823.705
			material:	29.128	809.754	
			manopera:	15.445	429.368	
			utilaj:	21.028	584.583	
			transport:	0.000	0.000	
8	TRA01A02	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	50.100	24.854	1,245.179
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	24.854	1,245.179	

STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Mare, loc Mosnita Veche

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
9	2800326	Pavele prefabricate din beton 6 cm grosime (inclusiv material, manopera, utilaj si transport)	mp	555.000	31.067	17,242.375		
				material:	31.067	17,242.375		
				manopera:	0.000	0.000		
				utilaj:	0.000	0.000		
				transport:	0.000	0.000		
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: ...beton 10 x 20 cm	m	370.000	4.597	1,700.864		
				material:	0.563	208.167		
				manopera:	4.034	1,492.697		
				utilaj:	0.000	0.000		
				transport:	0.000	0.000		
10.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	7.400	210.238	1,555.762		
11	TRA06A01	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	tona	17.800	12.427	221.199		
				material:	0.000	0.000		
				manopera:	0.000	0.000		
				utilaj:	0.000	0.000		
				transport:	12.427	221.199		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			22,242.408	3,512.128	3,126.462	7,992.296	36,873.293	
		Recap 1 ianuarie 2018						
		Contributie	2,250 %	0.000	79.023	0.000	79.023	
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total Inklusiv Cheltuieli Directe:	22,242.408	3,591.151	3,126.462	7,992.296	36,952.316	
		Cheltuieli indirecte	10,000 %	2,224.241	359.115	312.646	799.230	3,695.232
		Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:	24,466.649	3,950.266	3,439.108	8,791.525	40,647.548	
		Profit	5,000 %	1,223.332	197.513	171.955	439.576	2,032.377
		Total Inklusiv Profit:	25,689.982	4,147.779	3,611.064	9,231.101	42,679.925	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					42,679.925	
		TVA:				19.00 %	8,109.186	
		TOTAL GENERAL:					50,789.111	

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV: Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
OBIECTUL: Trotuare
STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Sebes - Str. Preot Ioan Cazacu, loc Albina
Beneficiar: Comuna Mosnita Noua
Proiectant: S.C. Road Design S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	1.060 material: manopera: utilaj: transport:	506.575 0.000 0.000 506.575 0.000 536.970
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	26.400 material: manopera: utilaj: transport:	10.252 0.000 10.252 0.000 0.000 270.659
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	239.000 material: manopera: utilaj: transport:	7.101 0.000 0.000 0.000 7.101 1,697.196
4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de...15-20 cm	100 mc	1.330 material: manopera: utilaj: transport:	125.778 0.000 0.000 125.778 0.000 167.285
5	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	74.300 material: manopera: utilaj: transport:	65.601 29.128 15.445 21.028 0.000 4,874.148
6	TRA01A01	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	166.000 material: manopera: utilaj: transport:	24.854 0.000 0.000 0.000 24.854 4,125.743
7	DA06A1 [1]	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; [1]	mc	24.800 material: manopera: utilaj: transport:	65.601 29.128 15.445 21.028 0.000 1,626.903
8	TRA01A02	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	44.700 material: manopera: utilaj: transport:	24.854 0.000 0.000 0.000 24.854 1,110.968

STADIUL FIZIC: Trotuare - Str. Sebes - Str. Preot Ioan Cazacu, loc Albina

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	2800326	Pavele prefabricate din beton 6 cm grosime (inclusiv material, manopera, utilaj si transport)	mp	495.000	31.067	15,378.334	
				material:	31.067	15,378.334	
				manopera:	0.000	0.000	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	0.000	0.000	
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alci etc., asezate pe o fundatie din: ...beton 10 x 20 cm	m	330.000	4.597	1,516.987	
				material:	0.563	185.662	
				manopera:	4.034	1,331.324	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	0.000	0.000	
10.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.600	210.238	1,387.572	
11	TRA06A01	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	tona	15.900	12.427	197.588	
				material:	0.000	0.000	
				manopera:	0.000	0.000	
				utilaj:	0.000	0.000	
				transport:	12.427	197.588	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			19,838.138	3,132.605	2,788.145	7,131.464	32,890.352
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018					
Contributie		2,250 %	0.000	70.484	0.000	0.000	70.484
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:			19,838.138	3,203.089	2,788.145	7,131.464	32,960.836
Cheltuieli indirecte		10,000 %	1,983.814	320.309	278.814	713.146	3,296.084
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			21,821.952	3,523.398	3,066.959	7,844.610	36,256.919
Profit		5,000 %	1,091.098	176.170	153.348	392.231	1,812.846
Total Inklusiv Profit:			22,913.050	3,699.567	3,220.307	8,236.841	38,069.765
TOTAL GENERAL (fara TVA):							38,069.765
TVA:					19.00 %		7,233.255
TOTAL GENERAL:							45,303.021

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
Comuna Mosnita Noua
S.C. Road Design S.R.L.

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu- tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	169.615	0.153	25.962	Pret de referinta	169.615
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	7.290	0.153	1.116	Pret de referinta	7.290
3	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	958.472	22.191	21.269.414	Pret de referinta	1,629.403
4	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	48.600	210.238	10.217.572	Pret de referinta	119.070
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	2,478.576	0.457	1,132.807	Pret de referinta	2.503
6	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	7.290	31.993	233.227	Pret de referinta	9.841
7	2800326 Pavele prefabricate din beton 6 cm grosime (inclusiv material, manopera, utilaj si transport)	mp	3,650.000	31.067	113,395.797	Pret de referinta	503.700
Valoare directa				lei	146,275.894		
Recapitulatie				lei	22,672.764		
TOTAL				lei	168,948.658		2,441.423
				euro	36,263.637		

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV:

Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua

Beneficiar:

Comuna Mosnita Noua

Proiectant:

S.C. Road Design S.R.L.

Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 29931	Muncitor deservire constructii masini	0.018	13.315	0.234	
2 19921	Muncitor deservire constructii-montaj	2.430	13.315	32.354	
3 12831	Pavator	1,278.186	13.315	17,018.503	
4 19621	Sapator	453.515	13.315	6,038.359	
Total ore manopera:		1,734.149			
Total fara spor			lei	23,089.451	
Sporuri de viz			lei	0.000	
Valoare directa			lei	23,089.451	
Recapitulatie			lei	4,178.902	
			lei	27,268.353	
TOTAL			euro	5,852.959	

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:


Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
Comuna Mosnita Noua
S.C. Road Design S.R.L.

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	16.815	35.506	597.036
2 3553	Buldozar pe senile 65-80cp	10.638	115.393	1,227.597
3 3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	34.242	115.393	3,951.287
4 4020	Placa vibratoare cu motor ardere interna 10cp 1600kgf	184.968	79.887	14,776.646
	Valoare directa		lei	20,552.565
	Recapitulatie		lei	3,185.648
			lei	23,738.213
	TOTAL		euro	5,095.240

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Lucrari de pavare trotuare in Comuna Mosnita Noua
Comuna Mosnita Noua
S.C. Road Design S.R.L.

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Km par- cursi	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA06A01 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =1 km	116.900	1.000	0.020	12.427	1,452.709
2	TRA01A01 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	1,225.000	1.000	0.020	24.854	30,445.994
3	TRA01A02 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	328.700	2.000	0.040	12.427	8,169.468
4	TRA01A05PTransportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,756.000	5.000	0.100	1.420	12,469.544
Total fara spor					lei	52,537.715
Sporuri deviz					lei	0.000
Valoare directa					lei	52,537.715
Recapitulatie					lei	8,143.346
TOTAL					lei	60,681.061
					euro	13,024.761

Proiectant,

S.C. Road Design S.R.L.

